

**Ermittlung der Herstellungskosten für einen PKW-Stellplatz**

Fläche: 25 m²
Befestigung: Betonsteinpflaster 20/10/8 cm
Einfassung: Betontiefbord 100/25/8 cm

Bauleistung	Menge	Einheitspreis netto	Gesamtpreis netto	Gesamtpreis brutto
Baustelleneinrichtung	pauschal	200,00	200,00	238,00
Bodenaushub 5,40 x 5,40 m x 0,40 m	11,66 m ³	55,00	641,30	763,15
Erstellung Planum Verkehrsfläche	25 m ²	2,00	50,00	59,50
Lieferung /Einbau Betontiefbord	20 m	40,00	800,00	952,00
Lieferung/Einbau Frostschutz-/Tragschicht	25 m ²	25,00	625,00	743,75
Lieferung/Einbau Betonpflaster mit Bettung	25 m ²	40,00	1.000,00	1.190,00
Anarbeitung Ränder	pauschal	100,00	100,00	119,00
Gesamtkosten			3.416,30	4.065,40

Herstellungskosten brutto = 160,00 €/m²

28.07.2025



Ermittlung der Herstellungskosten für einen Fahrrad-Abstellplatz

Fläche: 5 m²
 Befestigung: Betonsteinpflaster 20/10/8 cm
 Einfassung: Betontiefbord 100/25/8 cm
 Objekt: Fahrradbügelparker

Bauleistung	Menge	Einheitspreis netto	Gesamtpreis netto	Gesamtpreis brutto
Baustelleneinrichtung	pauschal	150,00	150,00	178,50
Bodenaushub 2,40 x 2,90 m x 0,30 m	2,09 m ³	55,00	114,95	136,79
Erstellung Planum Verkehrsfläche	5 m ²	2,00	10,00	11,90
Lieferung /Einbau Betontiefbord	9 m	40,00	360,00	428,40
Lieferung/Einbau Frostschutz-/Tragschicht	5 m ²	25,00	125,00	148,75
Lieferung/Einbau Betonpflaster mit Bettung	5 m ²	40,00	200,00	238,00
Anarbeitung Ränder	pauschal	50,00	50,00	59,50
Lieferung/Einbau Fahrradbügelparker	1 Stück	150,00	150,00	178,50
Gesamtkosten			1.159,95	1.380,34

Herstellungskosten brutto = 275,00 €/m²

28.07.2025